

Rekonštrukcia kanalizácie uzavrie Baštovú ulicu

Mesto Prešov informuje občanov o dlhodobej celkovej uzávierke miestnej komunikácie na Baštovej ulici z dôvodu realizácie stavby „Prešov, Ul. Baštová – stavebné úpravy kanalizácie“. Celková uzávierka sa bude týkať Baštovej ulice v katastrálnom území Prešov v dĺžke približne 300 metrov. Stavebné práce budú realizované v termíne od 17. augusta do 19. októbra 2026. Predmetom stavebných prác je komplexná obnova uličnej kanalizácie, ktorá zabezpečuje gravitačný odtok odpadových vôd, splaškových a časti dažďových vôd v lokalite Baštovej a Šarišskej ulice. Rozkopávka miestnej komunikácie bude mať celkovú plochu približne 100 m². Súčasťou rekonštrukcie bude aj realizácia približne 26 kanalizačných prípojok a prepojenie existujúcich kanalizačných prípojok na nové kanalizačné potrubie. Stavebné práce budú prebiehať v šiestich etapách. Prvá etapa sa uskutoční od 17. do 21. augusta na Floriánovej ulici. Druhá etapa bude prebiehať od 24. augusta do 11. septembra na Šarišskej ulici. V rovnakom termíne sa v rámci tretej etapy uskutočnia práce v úseku medzi Suchomlynskou ulicou, Šarišskou ulicou a hotelom Black Horse. Štvrtá etapa bude od 24. augusta do 11. septembra zameraná na obnovu kanalizácie bezvýkopovou technológiou CIPP, pri ktorej sa existujúce potrubie obnovuje vložkovaním špeciálnym rukávom zo syntetickej plsti impregnovanej živicom. Piata etapa, od 26. augusta do 25. septembra, bude zahŕňať realizáciu približne 26 kanalizačných prípojok. Záverečná šiesta etapa potrvá od 18. septembra do 19. októbra a bude venovaná finálnym povrchovým úpravám a uvedeniu dotknutých plôch do pôvodného stavu. Stavebné práce budú realizované v čase od 7.00 do 17.00 hod. Po 17.00 hod. je zhotoviteľ povinný uviesť miestnu komunikáciu podľa možností do stavu umožňujúceho prejazd motorových vozidiel pre rezidentov predmetnej oblasti. Počas celej realizácie stavby musí byť zabezpečená dopravná obsluha územia a prístup k rodinným domom, prevádzkam a ostatným nehnuteľnostiam vrátane zásobovania. Prejazdnosť úseku musí byť vždy zachovaná minimálne z jednej strany. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku musí byť bezodkladne umožnený prejazd vozidlám záchranných zložiek. Po ukončení výkopových prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť riadne zhutnenie zasypu a jeho zabetónovanie do úrovne pôvodnej nivelety. Následne bude povrch miestnej komunikácie obnovený celoplošným vyasfaltovaním dotknutého úseku v dĺžke približne 199 metrov a šírke 5,5 metra, čo predstavuje približne 1 100 m². Celoplošná obnova povrchu sa bude týkať úsekov realizovaných klasickou výkopovou technológiou aj úsekov obnovených bezvýkopovou technológiou CIPP. Mesto Prešov prosí obyvateľov a návštevníkov dotknutej lokality o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Vodičom zároveň odporúča, aby pri plánovaní svojich ciest počítali s dopravnými obmedzeniami a riadili sa aktuálnou organizáciou dopravy.