

Mesto Prešov obnovilo časť múra pri hlavnom cintoríne

Múr pri hlavnom mestskom cintoríne, v úseku pri parkovisku na Vajanského ulici, prešiel v uplynulom období výraznou obnovou. Dôvodom bol havarijný stav pôvodného muriva. Časť múra pri hlavnom mestskom cintoríne, v úseku pri parkovisku na Vajanského ulici, bola vyklonená a ohrozovala chodcov aj zaparkované vozidlá. Mesto Prešov preto pristúpilo k jeho obnove. Pôvodná murovaná a betónová časť oplotenia cintorína spolu s časťou chodníka zo strany parkoviska boli vybúrané, pričom na pôvodnom základovom páse bol postavený nový železobetónový múr. Zo strany cintorína boli zrealizované betónové žľaby, ku ktorým sa vytvorila betónová spádová rovina od hrany hrobov. Na odvedenie dažďovej vody budú slúžiť priepusty cez železobetónový múr. Chodník zo strany parkoviska tvorí betónová chodníková dlažba, uložená na zhutnenom podklade. Celkové náklady na realizáciu diela sú vo výške 50 241,23 eur s DPH. Práce zrealizovala spoločnosť MAZAD, s.r.o.