

# Mesto Prešov ukončilo rekonštrukciu cesty nad podchodom na Sekčovskej ulici

Komunikácia na Sekčovskej ulici, v časti nad podchodom, prešla kompletnou rekonštrukciou. Hlavná cesta na tejto ulici je opäť prejazdná v oboch smeroch. Zastávka MHD „Vansovej“ zostáva dočasne presunutá približne o 50 metrov od pôvodného miesta, za priechod pre chodcov, v smere na Šalgovík. Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu cesty na Sekčovskej ulici, ktorá sa týkala úseku v dĺžke približne 20 metrov, nad podchodom pre peších. Vykonaná sonda tento rok odhalila, že v podchode na Sekčovskej ulici nebola už od čias jeho výstavby zaizolovaná vrchná betónová konštrukcia podchodu, v dôsledku čoho dochádzalo k zatekaniu. V rámci rekonštrukcie došlo k vybúreniu pôvodnej konštrukcie cestnej komunikácie a chodníkov v celej hrúbke až po konštrukciu železobetónovej mostovky. V časti trávnatých plôch nad podchodom boli taktiež vybraté násypy v celej hrúbke. Odkrytá mostovka sa následne obrokovala, očistila a povrch bol vyspravený maltou, respektíve betónom. Na takto pripravený povrch sa aplikovala nová hydroizolácia mostovky. Následne na mieste pribudli nové vrstvy vozovky, chodníka, cyklochodníka a vrstvy zelených pásov, vrátane nových obrubníkov na rozhraní povrchov. Stavené práce zrealizovala spoločnosť LPTEX, s.r.o. Celková cena rekonštrukcie je 111 836,26 eur s DPH. Pôvodná zastávka MHD „Vansovej“, v smere na Šalgovík, zostáva dočasne uzavretá, pričom autobusy a trolejbusy budú naďalej obsluhovať zastávku, ktorá je presunutá približne o 50 metrov od pôvodného miesta, za priechod pre chodcov. Na pôvodnom zastávkovom páse momentálne prebieha proces zretia betónu. Obmedzenie potrvá do 4. decembra 2022. Podchod pod zrekonštruovanou cestou na Sekčovskej ulici je od 16.11.2022 opäť otvorený a prístupný pre chodcov. Na stenách podchodu je v najbližšom období naplánovaná záverečná povrchová úprava, ktorá si však nevyžiada ďalšie obmedzenia pre peších. Po zrealizovaní dokončovacích prác bude celý podchod kompletne vyčistený.